Granice działek ewidencyjnych - mapa EGIB obrębu Bobowa.
Niniejsza mapa zawiera w swojej treści planowane inwestycje uzgodnione w ZUDP - wkreślone linią przerywaną.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
Niniejsza mapa została wykonana bez ustalania obciążeń dotyczących służebności gruntowych.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Jedn. ewid.: Miasto Bobowa (120503_4) ID: 6640.454.2021
Obręb: Bobowa (0001) nr.ks.rob. 33/2021
Woj. małopolskie działka nr. m. in.: 1180
Sekcja nr. 7.117.20.08.3,4 sporządził dnia 03.03.2021
7.117.20.13.1,2 inż. Karol Rachel
mgr inż. Leszek Stępień

Układ odniesienia: poziomy - "2000", wysokościowy - "Kronsztadt 86"
Mapa powstała na podstawie numerycznej mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupełniającego w terenie.

Bobowa 11.03.2021
ID Pracy: 6640.454.2021
Będąc świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, informuję, że niniejsza mapa została przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
w PODGiK w Gorlicach. Pozytywny protokół
weryfikacji nr 6640.454.2021-26375
uzyskano w dniu 11.03.2021
Kierownik prac geodezyjnych: Wykonawca prac geodezyjnych:

mgr inż. Leszek Stępień
GEODETA UPRAWNIONY
uprawnienia nr 15956 wydane
przez Głównego Geodetę Kraju
Warszawa, dnia 17.05.1997 r.

GEODEZJA - PROJEKTOWANIE - USŁUGI
Leszek Stępień
38-350 Bobowa, ul. Węgierska 24
REGON 120744176 NIP 738-124-52-09
tel. 18 35 35 345, kom. 696 229 499
e-mail: geodezja.stepien@gmail.com

bilans terenu

Legenda stref	nr	element / nawierzchnia	powierzchnia	udział %
1. Powierzchnia zabudowy				
	1.1	punkt informacji turystycznej / słupki granitowe	30,55	1,20
	1.2	struktura przestrzenna / nawierzchnia betonowa pokryta żywicą epoksydową	116,06	4,60
			146,61 m²	
2. Powierzchnia utwardzona				
	2.1	chodniki - nawierzchnia mineralno-epoksydowa	534,78	20,10
	2.2	krawężnik betonowy	159,52	6,09
			694,30 m²	
3. Powierzchnia utwardzona Ekoway				
	3.1	chodniki - nawierzchnia mineralno-epoksydowa	386,46	13,95
			386,46 m²	
4. Powierzchnia biologicznie czynna				
	4.1	zieleń nasadzona niska / trawniki i byliny	1 315,40	54,06
			1 315,40 m²	
			2 542,77 m²	

X=5508050.00
Y=7495750.00

LEGENDA:

OZNACZENIA OGÓLNE
- *obszar objęty opracowaniem*
- *wejście do budynku informacji turystycznej*
- *wejście do toalet ogólnodostępnych*
- *zlagodzenie łuku wjazdowego*
- "A" *budynek Punktu Informacji Turystycznej z toaletą*
- "B" *struktura przestrzenna wg. obrębnego postępowania administracyjnego*
- "C" *istniejąca fontanna poddana renowacji wg. odrębnego opracowania*
- "D" *istniejąca kapliczka św. Floriana*
- "E" *podstawa pod przeniesioną tablicę pamiątkową, podstawa betonowa obłożona płytami granitowymi*
- "F" *podstawa pod rzeźby Zasłużonych dla miasta Bobowa, podstawa z prefabrykowanego betonu barwionego w masie na kolor biały, wymiary podstawy 50cm x 50cm x 66cm*

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- *powierzchnia utwardzona - ciągi piesze nawierzchnia: płyty granitowe gr. 5cm, kolor jasny szary, pow. 181,5m²*
- *powierzchnia utwardzona - ciągi piesze nawierzchnia: wodoprzepuszczalna mineralno-epoksydowa, kolor jasny szary, pow. 458,8m² /alternatywa: płyty granitowe/*
- *powierzchnia utwardzona - ciągi piesze nawierzchnia: wodoprzepuszczalna mineralno-epoksydowa, kolor szary, pow. 266,0m² /alternatywa: płyty granitowe/*
- *powierzchnia biologicznie czynna - trawnik*
- *powierzchnia biologicznie czynna - ogród sensoryczny*
- *zachowane istniejącego drzewa - przesienie w nową lokalizację (klony czerwone) ilość: 5 sztuk*

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
- *ławka parkowa - istniejąca ławka poddana renowacji*
- *projektowany kosz na śmieci - systemowy element małej architektury*
- *projektowany kosz na śmieci - systemowy element małej architektury o wysokości dostosowanej na zamówienie*
- *istniejący kosz na śmieci zaadaptowany na donicę kwietną*
- *renowacja istniejącego punktu czerpania wody - stylizowana studnia żeliwna oczyszczenie, zabezpieczenie, malowanie*

ELEMENTY UZBROJENIA TERENU
- *trasa wodociągowa punktu informacji turystycznej wg odrębnego postępowania*
- *trasa kanalizacyjna punktu informacji turystycznej wg odrębnego postępowania*
- *podziemny zbiornik retencyjny wg odrębnego postępowania*
- *włączenie do sieci kanalizacji deszczowej punku informacji turystycznej, wg odrębnego postępowania*
- *proj. linia kablowa nn*
- *proj. rura ochronna*
- *istn. linia kablowa nn do umartwienia*
- *proj. kanalizacja kablowa*
- *proj. tablica informacyjna*
- *proj. muf a kablowa nn IP68*

Prace przy istniejącej infrastrukturze wykonane będą z najwyższą ostrożnością metodą ręczną

ELEMENTY OŚWIETLENIA
- *istniejące słupy oświetleniowe do likwidacji*
- *projektowane słupy oświetleniowe, podwójne oprawy, wys. 8,0m - wg. odrębnego postępowania*
- *projektowane słupy oświetleniowe, pojedyncze oprawy, wys. 6,0m - wg. odrębnego postępowania*
- *projektowane słupy oświetleniowe, pojedyncze oprawy, wys. 3,0m*
- *projektowane oświetlenie punktowe kierunkowe (reflektor wpuszczany)*
- *projektowane oświetlenie punktowe kierunkowe (reflektor)*
- *projektowane oświetlenie fontanny (reflektor)*
- *projektowane oświetlenie ścienne rzędowe wylane w strukturze betonu*

Specyfikacja opraw:
- *FH03 - oprawa do montażu w ścianie IP65 IK10 4W*
- *FH04 - oprawa do montażu w gruncie IP67 IK09 11W 24V*
- *FH06 - oprawa projektowa o rozsyle średnim IP66 3000K IK07*
- *FH08 - oprawa montowana w fontannie IP68 3000K lub RGB*
- *FH09 - oprawa do montażu w ziemi IP67 IK10+ 21W*
- *FH09.01- oprawa do montażu w ziemi IP67 IK10+ 21W z osłoną antyolśnieniową (Honeycomb)*
- *F105 - oprawa oświetlenia ulicznego IK10 IP66 31W h=6m*
- *F106 - oprawa oświetlenia ulicznego IK08 IP66 41W h=8m wysięgnik 1,5m fop.*
- *F107 - oprawa oświetlenia ulicznego IK10 IP66 20W h=3m*

MAKI architekci

UWAGI:
Budowę należy prowadzić na podstawie projektu budowlanego (tj. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego), oraz projektu wykonawczego architektury i projektów technicznyczj branżowych.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi branżowymi oraz wrmaganiami ochrony p.poż, będącymi integralna częścią projektu.
2. Wszystkie instalacje wykonać w oparciu o załączone projekty branżowe.
3. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż., a także świadectwo ITB, a rozwiązania systemowe - aprobaty techniczne.
4. Prace budowlane wykonać zgodnie z onowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby, posiadającej uprawnienia budowlane.
5. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału (przekładki dystansujące itp.).
6. Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

TEMAT
zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury i przebudowa płyty Rynku, budowa budynku informacji turystycznej i toalety publicznej, przebudowa instalacji elektrycznych na części działki nr 1180, obręb 0001 w Bobowej, w ramach projektu "REWITALIZACJA RYNKU MIASTA BOBOWA"

ADRES INWESTYCJI
obszar Rynku, część działki nr 1180, obręb 0001, gmina Bobowa, nr jednostki ewid. 120503_4.0001.1180, 38-350 Bobowa,

INWESTOR
Gmina Bobowa, ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MAKI architekci sp. z o.o.
30-127 Kraków, ul. Wesele 6/6
+48 12 633 62 85 biuro@maki-architekci.pl www.maki-architekci.pl

FAZA	BRANŻA
PROJEKT TECHNICZNY	ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
arch. **Elżbieta Kierska-Łukaszewska** Nr upr. UAN-Upr. 296/95 w specjalności architektonicznej
arch. **Katarzyna Maury**
arch. **Karolina Częczek**
arch. **Joanna Konstanty**
arch. **Magdalena Samek**
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY
arch. **Marta Bruzda** UAN - Upr. 178/87 w specjalności architektonicznej
PODPIS:

OBIEKT
zagospodarowanie płyty Rynku
PKOB
kategoria IV, V, XVII, XXV

RYSUNEK
plan zagospodarowania terenu

DATA	NUMER RYSUNKU
listopad 2021	A.01.1
SKALA 1:500	