Granice działek ewidencyjnych - mapa EGiB obrębu Bobowa.
Niniejsza mapa zawiera w swojej treści planowane inwestycje uzgodnione w ZUDP - wkreślone linią przerywaną.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.
Niniejsza mapa została wykonana bez ustalania obciążeń dotyczących służebności gruntowych.

# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
## Skala 1:500

Jedn. ewid.: Miasto Bobowa (120503_4) — ID: 6640.454.2021
Obręb: Bobowa (0001) — nr.ks.rob. 33/2021
Woj. małopolskie — działka nr. m. in.: 1180
Sekcja nr. 7.117.20.08.3.4, 7.117.20.13.1.2 — sporządził dnia 03.03.2021
inż. Karol Rachel
mgr inż. Leszek Stępień

Układ odniesienia : poziomy - "2000", wysokościowy - "Kronsztadt 86"
Mapa powstała na podstawie numerycznej mapy zasadniczej oraz pomiaru uzupełniającego w terenie.

Bobowa ..... 11.03.2021
ID Pracy: ..... 6640.454.2021
Będąc świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, informuję, że niniejsza mapa została przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
w PODGiK w Gorlicach .. Pozytywny protokół
weryfikacji nr 6640.454.2021 - 26375
uzyskano w dniu ..... 11.03.2021
Kierownik prac geodezyjnych: Wykonawca prac geodezyjnych:

mgr inż. Leszek Stępień
GEODETA UPRAWNIONY
uprawnienia nr 15956 wydane przez Głównego Geodetę Kraju
Warszawa, dnia 17.05.1997 r.

GEODEZJA - PROJEKTOWANIE - USŁUGI
Leszek Stępień
38-350 Bobowa, ul. Węgierska 24
REGON 120744176 NIP 738-124-52-09
tel. 18 35 35 345, kom. 696 229 499
e-mail: geodezja.stepien@gmail.com

## LEGENDA:

### OZNACZENIA OGÓLNE
- obszar objęty opracowaniem
- obszar objęty odrębnym postępowaniem
- korekta łuku drogi
- remont istniejącego wejścia do budynku
- projektowany budynek informacji turystycznej z wbudowaną toaletą publiczną - wg. ogrębnego postepowania

### ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- przebudowa chodnika (1 767,1m²): - rozbiórka istniejącej nawierzchni - wyrównanie podbudowy, nawierzchnia z płyt granitowych kolorystyka - szary / jasny szary
- przebudowa miejsc postojowych (762,5m²) : - rozbiórka istniejącej nawierzchni - wyrównanie podbudowy, nawierzchnia z kostki granitowej kolorystyka - szary / jasny szary
- przebudowa ciągu pieszego wzdłuż dr. wojewódzkiej (353,8m²): - wymiana na nabrzeża granitowe - wymiana nawierzchni, nawierzchnia z płyt granitowych - pozostawienie krawężnika kolorystyka - jasny szary
- regeneracja istniejącej nawierzchni jezdni (1 597,2m²) : - uzupełnienie spoin - wałowanie istniejącej nawierzchni
- przebudowa dróg (758,8m²) : - rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej - wyrównanie, korekta - nawierzchnia z kostki granitowej, krawężniki granitowe kolorystyka - jasny szary
- przebudowa wewnętrznych nawierzchni utwardzonych (202,3m² - rozbiórka istniejącej nawierzchni - wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej
- lokalne obniżenie krawężnika do poziomu 2cm powyżej poziomu jezdni
- projektowane miejsce postojowe dla niepełnosprawnych z oznakowaniem graficznym, wymiary miejsca 3,6 x 5,0m

### ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
- kosz na śmieci zdemontowany z płyty rynku zaadaptowany na donicę kwietną (14 szt. - w tym 1szt. przeniesiona z ul. Św. Zofii) - wg odrębnego postępowania administracyjnego
- projektowany maszt flagowy konstrukcja wzmocniona stalowa wysokość: 12,00m, szerokość przy podstawie 145mm
- projektowana podstawa pod dekoracje okolicznościowe konstrukcja wzmocniona stalowa - słup stalowy wysokość: 8,00m
- projektowana tablica informacyjna ze zintegrowanym oświetleniem wymiary: 108cm x 185cm x 20cm [szer. x wys. x gł.]
- projektowana tablica informacyjna ze zintegrowanym oświetleniem wymiary: 180cm x 220cm x 12cm [szer. x wys. x gł.]

### INSTALACJE
- przebudowa powierzchniowych odpływów z rur spustowych na rury wpuszczane w posadzkę dostosowane do ruchu pieszego
- część instalacji do likwidacji
- podziemny zbiornik retencyjny na deszczówkę, podłączenie studzienki kanalizacji deszczowej
- linia przyłącza do sieci wodociągowej punktu informacji turystycznej
- linia przyłącza do sieci kanalizacyjnej

### ELEMENTY OŚWIETLENIA
- istniejące słupy oświetleniowe do przeniesienia
- istniejący słup oświetleniowy wymiana fundamentu, wypionowanie elementu, wymiana słupa oświetleniowego i oprav, zasilanie w oparciu o istniejące sieci projektowane oświetlenie ścienne

### ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI
- niska zieleń okrywowa (167,5m²): - likwidacja istniejących nasadzeń - wyrównanie podłoża - wykonanie nowych nasadzeń zieleni w formie traw, miejsca zacienione obsadzić zielenią zimnozieloną - Barwinek pospolity *Vinca minor* 'Gertrude Jekyll' lub Bluszcz pospolity *Hedera helix* 'Białystok'

MAKI architekci

UWAGI:
Budowę należy prowadzić na podstawie projektu budowlanego (tj. projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego), oraz projektu wykonawczego architektury i projektów technicznyj branżowych.

**WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!**
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi branżowymi oraz wrmaganiami ochrony p.poż, będącymi intergralną częścią projektu.
2. Wszystkie instalacje wykonać w oparciu o załączone projekty branżowe.
3. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż., a także świadectwo ITB, a rozwiązania systemowe - aprobaty techniczne.
4. Prace budowlane wykonać zgodnie z onowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby, posiadającej uprawnienia budowlane.
5. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału (przekładki dystansujące itp.).
6. Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

TEMAT
**1. budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na częściach działek: 1181/2, 1184, 1185, 1186 obr. 0001,**
**2. budowa przyłącza kanalizacji sanit. na częściach działek 1180, 1119/1, 1159/1, obr. 0001,**
**3. budowa przyłącza wodociągowego na części dz. 1180, obr. 0001**
**4. budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji deszczowej dla podziemnych zbiorników na części działki nr 1180, obr. 0001,**
**5. wymiana nawierzchni jezdni i chodników wraz z korektą łuków drogowych na działkach nr 1192, 1240 i częściach działek 1119/1, 1159/1, 1180, 1181/2, 1182/1 1184, 1185, 1195/2, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, 1199, 1200/2, 1206, 1207, 1208/2, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213/1, 1213/2, 1214/2, 1215, 1216/2, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1234/1, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1239/7, obr. 0001 w mieście Bobowa, gmina Bobowa.**
**W ramach projektu "REWITALIZACJA RYNKU MIASTA BOBOWA"**

ADRES INWESTYCJI
**Obszar: ul. Grunwaldzka, Rynek, ul. Kolegiacka, ul. Gryfitów, ul. Św. Zofii, ul. Żydowska, ul. Skarpa.**
**Działki nr: 1192, 1240 oraz części działek nr: 1119/1, 1159/1, 1180, 1181/2, 1182/1, 1184, 1185 , 1186, 1195/2, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, 1199, 1200/2, 1206, 1207, 1208/2, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213/1, 1213/2, 1214/2, 1215, 1216/2, 1217, 1218, 1219/2, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1234/1, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1239/7, obr. 0001 w mieście Bobowa, gmina Bobowa.**

INWESTOR
**Gmina Bobowa, ul. Rynek 21**
**38-350 Bobowa**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
**MAKI architekci sp. z o.o.**
**30-127 Kraków, ul. Wesele 6/6**
+48 12 633 62 85 biuro@maki-architekci.pl www.maki-architekci.pl

| FAZA | BRANŻA |
|---|---|
| PROJEKT BUDOWLANY | ARCHITEKTURA |

PROJEKTANT
arch. **Elżbieta Kierska-Łukaszewska** Nr upr. UAN-Upr. 256/85 w specjalności architektonicznej
arch. **Katarzyna Maury**
arch. **Karolina Częczek**
arch. **Joanna Konstanty**
arch. **Magdalena Samek**
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY
arch. **Marta Bruzda** UAN - Upr. 178/87 w specjalności architektonicznej
PODPIS:

OBIEKT
**zagospodarowanie terenu wokół Rynku**
PKOB
**kategoria IV, V, XVII, XXV**

RYSUNEK
sytuacja

DATA: lipiec 2021
NUMER RYSUNKU: Z.01
SKALA: 1:500